

Муниципальный контракт № 4

на Благоустройство дворовой территории в п. Прямыцыно по ул. Первомайская д. № 4 в рамках программы формирование современной городской среды

ИКЗ 223461700119246170100100420018129244

п. Прямыцыно
Октябрьского района
Курской области

«16» марта 2022 г.

Администрация поселка Прямыцыно Октябрьского района Курской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы поселка Ольги Николаевны Стародубцевой, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Курбатов Юрий Николаевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Курбатова Юрия Николаевича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Курбатова Юрия Николаевича, действующего на основании ОГРНИП №319463200030055 от 09.07.2019г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в порядке, предусмотренном п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного извещением от «24» февраля 2022 года №0744200000222000514, идентификационный код закупки: 223461700119246170100100420018129244, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от «04» марта 2022г., на право заключения контракта с Администрацией поселка Прямыцыно Октябрьского района Курской области на благоустройство дворовой территории в п. Прямыцыно по ул. Первомайская д. № 4 в рамках программы формирование современной городской среды, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнение работ по Благоустройству дворовой территории в п. Прямыцыно по ул. Первомайская д. № 4 в рамках программы формирование современной городской среды, в сроки, установленные настоящим контрактом, а Заказчик - принять и оплатить работы, выполненные подрядчиком в соответствии с требованиями Контракта.

1.2. Качество работ должно соответствовать действующим в РФ требованиям технических регламентов, СНиП, СП, ГОСТ и иной нормативно-технической документации. Материалы, конструкции, изделия, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ) РФ, технических условий (ТУ) производителя, а также нормам пожарной безопасности.

1.3. Объем и содержание и сроки выполнения работ определены проектной документацией и графиком выполнения работ (Приложение №1.1.-1.2. и Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Подрядные работы по благоустройству дворовой территории в п. Прямыщино по ул. Первомайская д. № 4 в рамках программы формирования современной городской среды (выполняются Подрядчиком собственными силами либо с привлечением субподрядчиков, а также с использованием собственного оборудования, инструментов, расходных материалов.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по Контракту определяется согласно проектной документации (Приложение №1.1.-1.2 к контракту), представленной в извещении об осуществлении закупки с учетом процента снижения начальной (максимальной) цены Контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается Контракт и составляет 1 700 347,20 (Один миллион семьсот тысяч триста сорок семь) рублей 20 копеек, без НДС.

Сметы и ведомости объемов работ являются неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1.1.- Ведомость объемов работ, Приложение №1.2. – Локальный сметный расчет).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Источник финансирования Контракта:

Бюджет поселка Прямыщино Октябрьского района Курской области, федеральный бюджет, областной бюджет.

2.4. Код бюджетной классификации:

001 0503 181F255550 244.

2.5. Аванс не предусмотрен.

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, не допускается.

2.6. Окончательный расчет производится после сдачи работы Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом, или досрочно с согласия Заказчика.

2.7. В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

2.8. Заказчик оплачивает выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.

2.9. Сумма неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, подлежит удержанию из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

2.10. В случае, если оплата Контракта осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, Заказчик обязан перечислить в установленном

порядке суммы неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета городского округа город Курск.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.

3.2. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется с момента заключения контракта до 31 августа 2022 года.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены контракта.

3.4. Датой выполнения Подрядчиком работ согласно условиям настоящего контракта, являющихся предметом Контракта, считается дата подписания Сторонами (без претензий) акта приёмки выполненных работ, в соответствии разделом 5 настоящего Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все обязательства, предусмотренные Контрактом в полном объёме и в сроки, предусмотренные условиями Контракта и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Качество работ должно соответствовать действующим в РФ требованиям технических регламентов, СНиП, СП, ГОСТ и иной нормативно-технической документации. Материалы, конструкции, изделия, используемые при выполнении всех работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям технических регламентов, государственным стандартам (ГОСТ) РФ, техническим условиям (ТУ) их производителя, а также нормам пожарной безопасности.

4.1.3. Все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (в случае, если товар подлежит сертификации), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Подрядчиком по факту завершения работ на каждом объекте предоставляется исполнительная документация (журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, фотоматериалы). Обеспечить необходимыми материально-техническими, трудовыми ресурсами и строительной техникой: поставляет все необходимые для выполнения Работ товары (материалы, изделия), оборудование, конструкции и строительную технику. Осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.1.4. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, товары, используемые при выполнении работ (материалы, изделия) и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Подрядчику строительной техники, выполненных (выполняемых) работ, находящихся в пределах границ Объекта производства работ. В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ или любой их части по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям Контракта. При поставке импортного оборудования и материалов все таможенные формальности осуществляет и оплачивает Подрядчик в счет стоимости Контракта.

4.1.5. Своими силами и/или за свой счёт, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ по объекту, устранять допущенные по его вине недостатки в

выполненной работе, а также ошибки, которые могут повлечь отступления от требований, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом.

4.1.6. В течение 10 (Десяти) дней после обращения Заказчика устранять недостатки, выявленные при сдаче работ.

4.1.7. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными субподрядчиками соисполнителями.

4.1.8. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.

4.1.9. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве (или реконструкции) объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.1.10. Предоставить Заказчику информацию и документы о ходе исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Заказчика запроса на предоставление такой информации и документов.

4.1.11. Подрядчик обязуется за свой счёт не реже 1 раза в неделю (по рабочим дням) представлять Заказчику фото отчёт о производстве работ на строительной площадке в объёме, достаточном для осуществления визуального контроля за производством работ или в объёме в соответствии с требованиями Заказчика.

4.1.12. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.1.13. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ и поставку материалов и оборудования Подрядчика на Объект, после чего направить Заказчику уведомление. В уведомлении должны содержаться: фамилия, имя, отчество представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа/доверенности о назначении представителей.

4.1.14. Обеспечивать устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в течение гарантийного срока за свой счет.

4.1.15. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обязательств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

4.1.16. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

4.1.17. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты Заказчиком выполненных работ в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

Право (требование) Подрядчика по оплате выполненных работ не может быть передано Подрядчиком другому лицу по сделке (уступка требования) без письменного согласия Заказчика.

4.2.2. Получать от Заказчика и/или его представителей необходимые пояснения, уточнения, разъяснения, информацию в связи с выполнением работ по Контракту.

4.2.3. Привлекать субподрядчиков для выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

Для выполнения работ по Контракту Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц исключительно на основе договоров субподряда.

4.2.4. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.

4.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Выдать Подрядчику техническую документацию на Объект и при необходимости исходные данные для выполнения Работ в согласованном объеме и составе.

4.3.2. Обеспечить доступ на Объект персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика.

4.3.3. Осуществлять приемку и оплату выполненных подрядчиком работ в порядке, установленном контрактом.

4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ в соответствии с условиями контракта и требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

4.3.5. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии заказчика.

4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным в извещении и документации о закупке требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

4.3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.4.4. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом и приложениями к нему.

4.4.5. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ, а также соблюдение Подрядчиком требований безопасности и требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4.6. Проводить непосредственный осмотр и проверку соблюдения сроков и качества работы, а также безопасности выполнения работы, соблюдения Подрядчиком требований охраны окружающей среды, в любое время по согласованию с Подрядчиком.

4.4.7. Привлекать независимых экспертов для проверки качества выполненных работ Подрядчиком, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.4.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату выполненных подрядчиком работ за вычетом всех своевременно невыплаченных подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены настоящим контрактом.

4.4.9. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приемка выполненной работы (ее результатов) осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

5.2. При осуществлении приемки выполненной работы (ее результатов) Заказчик обязан проверить соответствие их объема и качества требованиям, установленным Контрактом.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу.

5.4. Приемка выполненной работы (ее результатов) осуществляется в срок не более 20 рабочих дней с даты предоставления документов, предусмотренных в настоящем Контракте, в порядке, установленном Контрактом, и оформляется документом о приемке.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов, либо работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

5.6. При исполнении настоящего Контракта:

1) Подрядчик в срок не более 20 рабочих дней с даты предоставления документов, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

2) к документу о приемке, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке,

приоритет имеет предусмотренная подпунктом 1 настоящего пункта Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) в срок не более 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

б) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" подпункта 4 или подпунктом "б" подпункта 5 настоящего пункта Контракта направляются автоматически с

использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

7) в случае получения в соответствии с подпунктом б настоящего пункта Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Контракта;

8) датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1 Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных, а пределах гарантийного срока, установленного пунктом 6.3 Контракта.

6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации (Приложение №1.1.-1.2. к Контракту) и Графиком выполненных работ (Приложение 2 к Контракту).

6.3. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком не менее 3 (Трех) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ Объекта (форма КС-2).

6.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 6.3 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения.

6.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) (за исключением случая, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с

законодательством РФ) и рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей:

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за поставленный товар на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).

7.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.14. Пени начисляются за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.15. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами.

7.16. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.18. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

7.19. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. В соответствии с извещением об осуществлении закупки установлено обеспечение исполнения Контракта в размере 7% от цены контракта.

Обеспечение исполнения контракта должно покрывать любые случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчика по контракту, в том числе в связи с расторжением контракта, при невыплате неустойки, штрафа, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8.2. В соответствии с извещением об осуществлении закупки установлено обеспечение гарантийных обязательств в размере в размере 1 % от начальной максимальной цены контракта.

8.3. Порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств:

исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком до момента оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы в срок, указанный в подпункте 1) пункта 6.7 настоящего Контракта.

8.4. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

8.4.1. Независимая гарантия от 14 марта 2022года № 631073 на сумму 119 024,30 (Сто девятнадцать тысяч двадцать четыре) рубля 30 копеек, срок до 31.01.2023г. Независимая гарантия выдана АО Коммерческий Банк «Модульбанк».

Адрес для направления требований: : 156005, Костромская обл., г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1.

8.4.2. Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет (Платежное поручение от _____ № _____ на сумму _____).

Администрация поселка Прямыцыно Октябрьского района Курской области

ИНН 4617001192

КПП 461701001

Казначейский счет 03231643386281514400

№ лицевого счета 05443017580

Банк плательщика:

БИК 013807906

ЕКС 40102810545370000038

ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск
305004, г. Курск, ул. Ленина, 83

Курское отделение №8596 ПАО Сбербанк г. Курск

ОКТМО 38628151

ОГРН 1024600616820

ОКПО 04179651

8.5. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращаются Заказчиком Подрядчику в срок не более пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Контракта.

В случае если в качестве обеспечения гарантийных обязательств внесены денежные средства, Заказчик обязуется вернуть их Подрядчику в полном объеме в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней по истечении установленного в Контракте гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами документа о приемке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и размещения в ЕИС.

9.2. Настоящий контракт действует по «31» декабря 2022 года (*срок действия контракта включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ, в том числе, экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту, и оплаты за выполненные работы*). Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пеней).

9.3. Все изменения и дополнения к контракту оформляются в письменном виде и подписываются надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта.

9.4. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

9.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от заказчика;

- систематического нарушения подрядчиком сроков (два и более раз) выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения работ более чем на 10 дней (несоблюдение подрядчиком установленных условиями настоящего контракта сроков выполнения работ);- несоблюдения подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

- отступление подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- существенное нарушение подрядчиком требований к качеству оборудования, материалов, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

9.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ / результата выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально

стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. В рамках настоящего Контракта Стороны принимают следующий порядок обмена корреспонденцией, способ направления корреспонденции Сторона инициатор направления корреспонденции выбирает самостоятельно:

а) путем направления электронного документа на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Стороны, получателя корреспонденции, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

б) путем направления почтового письма с отметкой о получении на почтовый адрес, указанный в реквизитах Стороны получателя корреспонденции;

в) нарочным по адресу нахождения (юридическому адресу) указанному в реквизитах Стороны получателя корреспонденции.

11.4. Сторона получатель корреспонденции обязана обеспечить своевременное

получение корреспонденции по реквизитам, указанным в данном Контракте. В случае необеспечения получения корреспонденции в соответствии с требованиями настоящего Контракта или не уведомления об изменении реквизитов корреспонденция считается врученной немедленно с момента составления акта, фиксирующего невозможность передачи корреспонденции.

11.5. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Курской области.

12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.

12.2. Дополнительно Стороны вправе продублировать Контракт на бумажном носителе на тех же условиях, что и контракт, заключенный в электронной форме в 2 (двух) экземплярах, идентичных друг другу и оригиналу Контракта, заключенному в электронной форме. 12.3. Официальным языком Контракта является русский язык, и он признается Сторонами Контракта основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Контракта.

12.4. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

12.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

12.7. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их заключения Сторонами.

12.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1.1.-1.2. Проектная документация

Приложение №2. График выполненных работ

13 РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

**Администрация поселка Прямицыно
Октябрьского района Курской области**

Адрес: 307200 п. Прямицыно, ул.
Октябрьская, 118, тел/ф +7 (47142) 2-14-13

e-mail: pryamitsino2016@yandex.ru

ИНН: 4617001192

КПП: 461701001

Казначейский счет: 03231643386281514400

№ лицевого счета: 0344301758

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА
РОССИИ/УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г.

Курск

БИК: 013807906

ЕКС: 40102810545370000038

ОКТМО: 38628151

ОГРН: 1024600616820

ОКПО: 04179651

ИП Курбатов Юрий Николаевич

Адрес: 305005 г. Курск пр-т Вячеслава
Клыкова, д. 66, кв. 120

e-mail: kurbatov-yn@yandex.ru

Тел.: 8 (908) 121-99-39

ИНН: 463400743020

Р./счет: 40802810033000013108


КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО
СБЕРБАНК

БИК: 043807606

Кор./счет: 30101810300000000606

ОГРН: 319463200030055 от 09.07.2019г.

Глава поселка Прямицыно



(О.Н. Стародубцева)

М.П.

Индивидуальный предприниматель



/ Ю.Н. Курбатов /

М.П.

График выполненных работ

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

«Благоустройство дворовой территории в п. Прямыцыно по ул. Первомайская д. № 4 в рамках программы

№п/п	Наименование вида работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ
	Раздел 1. демонтажные работы	С момента заключения контракта	31.08.2022
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	С момента заключения контракта	31.08.2022
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (23,256м3)	С момента заключения контракта	31.08.2022
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	С момента заключения контракта	31.08.2022
	Раздел 2. покрытие проезжа тип I	С момента заключения контракта	31.08.2022
4	Розлив вяжущих материалов	С момента заключения контракта	31.08.2022
5	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-I	С момента заключения контракта	31.08.2022
6	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	С момента заключения контракта	31.08.2022
7	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	С момента заключения контракта	31.08.2022
8	Розлив вяжущих материалов	С момента заключения контракта	31.08.2022
9	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-I	С момента заключения контракта	31.08.2022
10	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	С момента заключения контракта	31.08.2022
11	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	С момента заключения контракта	31.08.2022
	барной камень	С момента заключения контракта	31.08.2022
12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крешений с откосами, группа грунтов: 2	С момента заключения контракта	31.08.2022
13	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	С момента заключения контракта	31.08.2022
14	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	С момента заключения контракта	31.08.2022
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	С момента заключения контракта	31.08.2022

16	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	С момента заключения контракта	31.08.2022
17	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	С момента заключения контракта	31.08.2022
	Раздел 3. устройство покрытия тротуара тип 2	С момента заключения контракта	31.08.2022
18	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	С момента заключения контракта	31.08.2022
19	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I	С момента заключения контракта	31.08.2022
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии 1 класс груза до 5 км	С момента заключения контракта	31.08.2022
21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 200 мм	С момента заключения контракта	31.08.2022
22	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	С момента заключения контракта	31.08.2022
23	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменными материалами с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	С момента заключения контракта	31.08.2022
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии 1 класс груза до 75 км (общее расстояние перевозки 105 км).	С момента заключения контракта	31.08.2022
25	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 6 см	С момента заключения контракта	31.08.2022
26	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-1	С момента заключения контракта	31.08.2022
27	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	С момента заключения контракта	31.08.2022
	бордюрный камень	С момента заключения контракта	31.08.2022
28	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	С момента заключения контракта	31.08.2022
29	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I	С момента заключения контракта	31.08.2022
30	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	С момента заключения контракта	31.08.2022
31	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	С момента заключения контракта	31.08.2022
	Раздел 4. покрытие тротуара тип 3	С момента заключения контракта	31.08.2022
32	Розлив вяжущих материалов	С момента заключения контракта	31.08.2022

33	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	С момента заключения контракта	31.08.2022
34	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	С момента заключения контракта	31.08.2022
35	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка Ц	С момента заключения контракта	31.08.2022
36	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	С момента заключения контракта	31.08.2022
37	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	С момента заключения контракта	31.08.2022
38	Смесь асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка Ц	С момента заключения контракта	31.08.2022
	бортовой камень	С момента заключения контракта	31.08.2022
39	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	С момента заключения контракта	31.08.2022
40	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	С момента заключения контракта	31.08.2022
41	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	С момента заключения контракта	31.08.2022
42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км	С момента заключения контракта	31.08.2022
43	Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий	С момента заключения контракта	31.08.2022
44	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3.	С момента заключения контракта	31.08.2022
	Раждел 5: устройство покрытия тротуара тип 4	С момента заключения контракта	31.08.2022
45	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	С момента заключения контракта	31.08.2022
46	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I	С момента заключения контракта	31.08.2022
47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км	С момента заключения контракта	31.08.2022
48	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из песка 200 мм	С момента заключения контракта	31.08.2022
49	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	С момента заключения контракта	31.08.2022
50	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см2); однослойных	С момента заключения контракта	31.08.2022

51	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние I класс груза до 75 км (общее расстояние перевозки 105 км)	С момента заключения контракта	31.08.2022
52	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	С момента заключения контракта	31.08.2022
53	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	С момента заключения контракта	31.08.2022
54	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые типа Б марка П	С момента заключения контракта	31.08.2022
	<i>бордюрный камень</i>	С момента заключения контракта	31.08.2022
55	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крешлений с откосами, группа грунтов: 2	С момента заключения контракта	31.08.2022
56	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в ям, группа грунтов: 1	С момента заключения контракта	31.08.2022
57	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	С момента заключения контракта	31.08.2022
58	Камни бортовые БР 100,30,15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	С момента заключения контракта	31.08.2022
	Раздел 6. Малые формы	С момента заключения контракта	31.08.2022
59	Копание ям вручную без крешлений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	С момента заключения контракта	31.08.2022
60	Устройство бетонной подготовки	С момента заключения контракта	31.08.2022
61	Смесь бетонная тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	С момента заключения контракта	31.08.2022
62	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	С момента заключения контракта	31.08.2022
63	Детали закладные, вес до 1 кг	С момента заключения контракта	31.08.2022
64	Монтаж МАФ и других конструкций, закрепляемых на фундаментах	С момента заключения контракта	31.08.2022
65	Скамья, тип 5 (со сиденьем, с металлическими подлокотниками) БУЛЬВАР 1,8х0,69х0,82 м	С момента заключения контракта	31.08.2022
66	Урна переверачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм	С момента заключения контракта	31.08.2022

Заказчик:

Администрация поселка Прямышино
Октябрьского района Курской области

Глава поселка Прямышино,
О.Н. Суародубцева



Подрядчик:

ИП Курбатов Юрий
Николаевич



Приложение №1.1.
к Муниципальному контракту №4
от "16" марта 2022г.

СОГЛАСОВАНО:

ИП Курбатов Юрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель _____ Ю.Н. Курбатов
" _____ 2022 г.
М.П.



УТВЕРЖДАЮ:

Администрация поселения Прямичино
Октябрьского района Курской области
Глава поселения О.Н. Стародубцева
2022 г.
М.П.

Ведомость объёмов работ

Благоустройство дворовой территории в п. Прямичино по ул. Первомайская д. № 4 в рамках программы формирования современной городской среды.

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. демонтажные работы						
1	1	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м ³	0,0975	03.21/7-ЭП л.2	$(97,5*0,1) / 100$
2	2	Разборка бортовых камней; на бетонном основании (23,256м ³)	100 м	2,28	03.21/7-ЭП л.2	228 / 100
3	3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Разгрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т груза	79,2144	03.21/7-ЭП л.2	$9,75*2,4+23,256*2,4$
Раздел 2. покрытие проезда тип 1						
4	4	Розлив вяжущих материалов	т	0,0996	03.21/7-ЭП л.1	$249,1*0,4/1000$
5	5	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-1	т	0,1026	03.21/7-ЭП л.1	0,102588
6	6	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	0,2493	03.21/7-ЭП л.1	$24,93 / 100$
7	7	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	т	25,179	03.21/7-ЭП л.1	25,1793
8	8	Розлив вяжущих материалов	т	0,0996	03.21/7-ЭП л.1	$249,1*0,4/1000$
9	9	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-1	т	0,1026	03.21/7-ЭП л.1	0,102588

Гранд-СМЕТА

10	10	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,2491	03.21/7-ЭП л.1	249,1 / 1000
11	11	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка П	т	23,914	03.21/7-ЭП л.1	249,1*0,04*2,4
<i>бортовой камень</i>						
12	12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,161	03.21/7-ЭП л.1	$(окр((0,55*0,3*97,5);1))/100$
13	13	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,078	03.21/7-ЭП л.1	$(16,1-8,3)/100$
14	14	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,083	03.21/7-ЭП л.1	$((0,35*0,2+0,15*0,1)*97,5)/100$
15	15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км	1 т груза	14,525	03.21/7-ЭП л.1	8,3*1,75
16	16	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,975	03.21/7-ЭП л.1	97,5 / 100
17	17	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	97,5	03.21/7-ЭП л.1	
Раздел 3. устройство покрытия тротуара тип 2						
18	18	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,0737	03.21/7-ЭП л.1	$(146,2*0,46+(0,2*0,25+0,15*0,1)*99,2)/1000$
19	19	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0737	03.21/7-ЭП л.1	$(146,2*0,46+(0,2*0,25+0,15*0,1)*99,2)/1000$
20	20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км	1 т груза	128,975	03.21/7-ЭП л.1	73,7*1,75
21	21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 200 мм	100 м3	0,2924	03.21/7-ЭП л.1	$(146,2*0,2)/100$

22	22	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3	32,164	03.21/7-ЭП л.1	146,2*0,2*1,1
23	23-24	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракция 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных	1000 м2	0,1462	03.21/7-ЭП л.1	146,2 / 1000
24	25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 75 км (общее расстояние перевозки 105 км)	I т груза	62,46	03.21/7-ЭП л.1	(2,193+27,63) 8+9,2106)*1,6
25	26,27	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 6 см	1000 м2	0,1462	03.21/7-ЭП л.1	146,2 / 1000
26	28	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-I	т	0,095	03.21/7-ЭП л.1	0,09503
27	29	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	т	21,053	03.21/7-ЭП л.1	146,2*0,06*2,4
<i>бордюрный камень</i>						
28	30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,04	03.21/7-ЭП л.1	(оср((0,35*0,3*99,2-(0,2*0,25+0,15*0,1)*99,2);1)) / 100
29	31	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,04	03.21/7-ЭП л.1	4 / 100
30	32	Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий	100 м	0,992	03.21/7-ЭП л.1	99,2 / 100
31	33	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	99,2	03.21/7-ЭП л.1	
Раздел 4. покрытие тротуара тип 3						
32	34	Резлив вяжущих материалов	т	0,0286	03.21/7-ЭП л.1	71,6*0,4/1000
33	35	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-I	т	0,0295	03.21/7-ЭП л.1	
34	36	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	0,0515	03.21/7-ЭП л.1	5,15 / 100

35	37	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка П	т	5,202	03.21/7-ЭП л.1	
36	38	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком первого типа, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0716	03.21/7-ЭП л.1	71,6 / 1000
37	39	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-1	т	0,0465	03.21/7-ЭП л.1	0,04654
38	40	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка П	т	6,874	03.21/7-ЭП л.1	71,6*0,04*2,4
<i>бортовой камень</i>						
39	41	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,026	03.21/7-ЭП л.1	(окр((0,55*0,3*16),1))/100
40	42	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,012	03.21/7-ЭП л.1	(2,6-1,4) / 100
41	43	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,014	03.21/7-ЭП л.1	((0,35*0,2+0,15*0,1)*16) / 100
42	44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км	1 т груза	2,45	03.21/7-ЭП л.1	1,4*1,75
43	45	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,16	03.21/7-ЭП л.1	16 / 100
44	46	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	16	03.21/7-ЭП л.1	
Раздел Б. Устройство покрытия тротуара тип 4						
45	47	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,0492	03.21/7-ЭП л.1	(124,7*0,34+(0,2*0,25+0,15*0,1)*104,8) / 1000
46	48	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0492	03.21/7-ЭП л.1	(124,7*0,34+(0,2*0,25+0,15*0,1)*104,8) / 1000

Гранд-СМЕТА

47	49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км	1 т груза	86,1	03.21/7-ЭП л.1	49,2*1,75
48	50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 200 мм	100 м3	0,2494	03.21/7-ЭП л.1	(124,7*0,2)/100
49	51	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3	27,434	03.21/7-ЭП л.1	124,7*0,2*1,1
50	52,53	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных	1000 м2	0,1247	03.21/7-ЭП л.1	124,7 / 1000
51	54	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 75 км (общее расстояние: перевозки 105 км)	1 т груза	28,13	03.21/7-ЭП л.1	(1,8705+23,5683-7,8561)*1,6
52	55	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,1247	03.21/7-ЭП л.1	124,7 / 1000
53	56	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0,0811	03.21/7-ЭП л.1	0,081055
54	57	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б, марка П	т	11,971	03.21/7-ЭП л.1	124,7*0,04*2,4
<i>бордюрный камень</i>						
55	58	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,042	03.21/7-ЭП л.1	(окр((0,35*0,3*104,8-(0,2*0,25+0,15*0,1)*104,8):1)) / 100
56	59	Засыпка вручную траншей, газух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,042	03.21/7-ЭП л.1	4,2 / 100
57	60	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,048	03.21/7-ЭП л.1	104,8 / 100
58	61	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	104,8	03.21/7-ЭП л.1	

Раздел 6. Малые формы

59 62	Копание ям вручную, без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м ³	0,017	03.21/7-ЭП л.1	$(окр(0,25*0,25*0,5*54:1)) / 100$
60 63	Устройство бетонной подготовки	100 м ³	0,017	03.21/7-ЭП л.1	1,7 / 100
61 64	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	1,734	03.21/7-ЭП л.1	
62 65	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,01674	03.21/7-ЭП л.1	54*0,31/1000
63 66	Детали закладные, вес до 1 кг	т	0,01674	03.21/7-ЭП л.1	
64 67	Монтаж: МАФ и других конструкций, закрепляемых на фундаментах	т	0,40788	03.21/7-ЭП л.1	$(12*25,99+6*16)/1000$
65 68	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) БУЛЬВАР 1,8х0,69х0,82 м	шт	12	03.21/7-ЭП л.1	
66 69	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм	шт	6	03.21/7-ЭП л.1	

СОГЛАСОВАНО:


ИП Курбатов Юрий Николаевич
Индивидуальный подписывающий
М.П.



Ю.Н. Курбатов

Приложение №1.2.
к Муниципальному контракту №4
от "16" марта 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:



Администрация поселения Дрямищино
Октябрьского района Краснодарской области
Глава поселения Стародубцева
2022 г.
М.П.

Утверждено приказом № 42-к от 4 апреля 2020 г. Министров РФ

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составленные к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории в п. Пряминьно по ул. Первомайская д. № 4 в рамках программы формирования современной городской среды
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

благоустройство дворовой территории МКД №4 по ул. Первомайская
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 03.21/7-ЭП

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.	
Сметная стоимость	1700,35 (219,54) тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1383,95 (149,95) тыс.руб.
монтажных работ	0,00 (0) тыс.руб.
оборудования	0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	119,88	(4,55) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		539,06 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		63,87 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		м2

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=(97,5*Q _п) / 100	100 м ³			0,0975					
		1 ОТ					1 288,05		125,58	26,37	3 312
		2 ЭМ					3 690,72		359,85		
		3 в т.ч. ОТм					398,18		38,82	26,37	1 024
		ЗТ	чел.-ч	155		15,1125					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		3,807375					
		Итого по расценке					4 978,77		485,43		4 336
		ФОТ							164,40		4 423
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			167,69		
		21.12.2020 Прил. п.102	%								
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			88,78		2 341
		11.12.2020 Прил. п.102									
		Всего по позиции							741,90		
2	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании с бетонным основанием (23,256м3) Объем=228 / 100	100 м			2,28					
		1 ОТ					589,77		1 344,68	26,37	33 459
		2 ЭМ					889,15		2 027,26		
		3 в т.ч. ОТм					94,56		215,60	26,37	5 685
		ЗТ	чел.-ч	68,26		155,6328					
		ЗТм	чел.-ч	9,4		21,432					
		Итого по расценке					1 478,92		3 371,94		41 144
		ФОТ							1 560,28		41 967
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 591,49		
		21.12.2020 Прил. п.102	%								
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			842,55		22 218
		11.12.2020 Прил. п.102									
		Всего по позиции							5 805,98		

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.		1 г груза	3,28	79,2144	259,82
3	ФССЦпр-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках; Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=9,75*2,4+23,256*2,4				
Итого по разделу 1 демонтажные работы:					
Итого прямые затраты (справочно)					
в том числе:					
	Оплата труда рабочих				4 117,19
	Эксплуатация машин				1 470,26
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)				2 646,93
	Строительные работы				254,42
	Строительные работы				6 807,70
	в том числе:				6 547,88
	оплата труда				1 470,26
	эксплуатация машин и механизмов				2 387,11
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)				254,42
	накладные расходы				1 759,18
	сметная прибыль				931,33
1	Транспортные расходы (справочно)				259,82
	Итого ФОТ (справочно)				1 724,68
	Итого накладные расходы (справочно)				1 759,18
	Итого сметная прибыль (справочно)				931,33
	Итого по разделу 1 демонтажные работы				6 807,70
Раздел 2. покрытие проезда тип 1					
4	ФЕР27-06-026-01 Резлив вяжущих материалов Объем=249,1*0,4/1000	т		0,0996	
	2 ЭМ		39,10		3,89
	3 в т.ч. ОТМ		7,15		0,71
	ЭТМ	чел.-ч		0,065736	26,37
	Итого по расценке		39,10		3,89
	ФОТ				
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147	147	0,71
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)				1,04
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	95	95	0,67
	11.12.2020 Прил. п.21				
Итого по позиции					
5	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Эмульсия битумно-каменная ЭБК-1	т	1 923,08	0,1026	197,31

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

6	ФЕРрб8-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	0,2493					
		Объем=24,93 / 100							
		1 ОТ			186,42	46,47	26,37		1 225
		2 ЭМ			4 909,20	1 223,86			
		3 в т.ч. ОТМ			255,27	63,64	26,37		1 678
		4 М			13,03	3,25			
		ЗТ	чел.-ч	19,1					
		ЗТм	чел.-ч	19,34					
		Итого по расценке			5 108,65	1 273,58			
		ФОТ				110,11			2 903
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		113,31			2 961
		21.12.2020 Прил. п.102							
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		59,46			1 568
		11.12.2020 Прил. п.102							
7	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	т	25,179	491,01			1 445,35	
8	ФЕР27-06-026-01	Розлива вяжущих материалов	т	0,0996					
		Объем=249,1*0,4/1000							
		2 ЭМ			39,10	3,89			19
		3 в т.ч. ОТМ			7,15	0,71	26,37		19
		ЗТм	чел.-ч	0,66					
		Итого по расценке			39,10	3,89			
		ФОТ				0,71			19
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147		1,04			28
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	95		0,67			18
		11.12.2020 Прил. п.21							
		Всего по позиции				5,60			
9	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-1	т	0,1026	1 923,08			197,31	
10	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	1000 м2	0,2491					
		асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см							
		Объем=249,1 / 1000							
		1 ОТ			182,32	45,42	26,37		1 198
		2 ЭМ			7 479,03	1 863,03			
		3 в т.ч. ОТМ			234,46	58,40	26,37		1 540
		4 М			874,78	217,91			

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

$$\text{Объем} = ((0,35 * 0,2 + 0,15 * 0,1) * 97,5) / 100$$

1	ОТ		цел.-ч	53,56	4,44548	401,70	33,34	26,37	879
	ЗТ						33,34		
	Итого по расценке					401,70	33,34		879
	ФОТ						33,34		782
	Приказ № 812/пр от ИР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	89		29,67		
	21.12.2020 Прил. п.1.2								
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	40		13,34		352
	11.12.2020 Прил. п.1.2								
Всего по позиции									
15	ФССЦп-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I Klasse груза до 5 км Объем=8,3*1,75	I т груза		14,525	6,69	76,35	97,17	
16	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий Объем=97,5 / 100	при 100 м		0,975				
	1 ОТ					590,51	575,75	26,37	15 183
	2 ЭМ					73,02	71,19		
	3 в т.ч. ОТМ					8,70	8,48	26,37	224
	4 М					3 690,05	3 597,80		
	ЗТ		цел.-ч	69,8	68,055				
	ЗТМ		цел.-ч	0,65	0,63375				
	Итого по расценке					4 353,38	4 244,74		
	ФОТ						584,23		15 407
	Приказ № 812/пр от ИР Автомобильные дороги		%	147	147		858,82		22 648
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги		%	95	95		555,02		14 637
	11.12.2020 Прил. п.21								
Всего по позиции									
17	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР-100 30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт		97,5	63,12	5 658,58	6 154,20	
Итого по разделу 2 покрытие проезда тип 1 :									
Итого прямые затраты (сравочно) в том числе:									
	Оплата труда рабочих						946,14		
	Эксплуатация машин						3 263,03		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)						131,94		
	Материалы						34 472,93		
	Строительные работы						40 881,66		
	Строительные работы						40 784,49		

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

в том числе:

I	оплата труда				946,14	
I	эксплуатация машин и механизмов				3 165,86	
I	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)				131,94	
I	материалы				34 472,93	
I	накладные расходы				1 373,70	
I	сметная прибыль				825,86	
I	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				97,17	
	Итого ФОТ (справочно)				1 078,08	
	Итого накладные расходы (справочно)				1 373,70	
	Итого сметная прибыль (справочно)				825,86	
	Итого по разделу 2 покрытие проточка пп 1				40 881,66	
Раздел 3. устройство покрытия тротуара пп 2						
18	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м 1000 м3 бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	0,0737			
		Объем=(146,2*0,46+(0,2*0,25+0,15*0,1)*99,2) / 1000				
	2 ЭМ				538,47	179
	3 в т.ч. ОТМ				91,94	6,78
	ЗТМ					26,37
	Итого по расценке		0,501897		538,47	179
	ФОТ					6,78
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		6,24	165
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		3,12	82
	Всего по позиции				49,05	
19	ФЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковном вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I	0,0737			
		Объем=(146,2*0,46+(0,2*0,25+0,15*0,1)*99,2) / 1000				
	1 ОТ				82,68	161
	2 ЭМ				2 918,84	215,12
	3 в т.ч. ОТМ				415,80	30,64
	4 М				3,25	0,24
	ЗТ					
	ЗТМ					
	Итого по расценке		0,78122		3 004,77	221,45
	ФОТ					36,73
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		33,79	891
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		16,90	446

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

		Всего по позиции			
20	ФССЦп-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км Объем=73,7*1,75	128,975	6,69	272,14	862,84
21	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 200 мм Объем=(146,2*0,2)/100	0,2924			
	1 ОТ	115,49		33,77	26,37
	2 ЭМ	3 262,79		954,04	
	3 в т.ч. ОТМ	171,22		50,06	26,37
	4 М	12,20		3,57	
	ЗТ		14,4		
	ЗТМ		4,21056		
	Итого по расценке	4,058512		991,38	
	ФОР			83,83	2 211
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		147	123,23	3 250
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21				
22	ФССЦ-02.3.01.02-0013 Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	32,164	45,92	1 194,25	1 476,97
23	ФЕР27-04-006-01 Объем=146,2*0,2*1,1 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракция 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см2); однослойных ВСЕГО 20 СМ Объем=146,2 / 1000	0,1462			
	1 ОТ	269,61		39,42	26,37
	2 ЭМ	7 442,38		1 088,08	
	3 в т.ч. ОТМ	429,14		62,74	26,37
	4 М	22 322,55		3 263,56	
	ЗТ		4,8246		
	ЗТМ		5,463494		
	Итого по расценке	30 034,54		4 391,06	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

ФОТ		%	147	147	102,16	2 694
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	95	147	150,18	3 960
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		97,05	2 559
Всего по позиции					4 638,29	
24	ФЕР27-04-006-04 На каждой 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27- 04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 Объем=146,2 / 1000 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ПЗ=5; ТЭМ=5) 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ Итого по расценке ФОТ	1000 м2	0,1462			
		чел.-ч	2,51	5	1,83481	
					1 291,45	537
					20,35	789
					29,91	
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147			
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		19,33	510
Всего по позиции					1 340,69	
25	ФССЦпр-03-21-01-07\$ Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 75 км (общее расстояние перевозки 105 км) Объем=(2,193+27,6318+9,2106)*1,6	I т груза	62,46		37,00	
26	ФЕР27-07-006-01 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см ВСЕГО 6 СМ Объем=146,2 / 1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ	1000 м2	0,1462			
		чел.-ч	18,58	2,716396		
					24,94	658
					639,41	383
					14,51	26,37
					0,33	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 4 кв. 2021 г.

ЗГМ	чел.-ч	7,98	1,166676					
Итого по расценке								
ФОТ								
664,68								
1 041								
39,45								
44,58								
1 176								
Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее								
21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113	113					
Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее								
11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77	77					
30,38								
802								
Всего по позиции								
739,64								
27	ФЕР27-07-006-02	При изменения толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	1000 м2	0,1462				
Объем=146,2 / 1000								
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАЛ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)								
1	ОТ				5,57	4	3,26	26,37
2	ЭМ				212,87	4	124,49	
3	в т.ч. ОТМ				3,68	4	2,15	26,37
3Т		чел.-ч	0,67	4	0,391816			
3ТМ		чел.-ч	0,27	4	0,157896			
Итого по расценке								
218,44								
127,75								
ФОТ								
5,41								
6,11								
143								
162								
Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее								
21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113	113					
Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее								
11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77	77					
4,17								
110								
Всего по позиции								
138,03								
28	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-капальная ЭБК-1	т	0,095	1 923,08			
182,69								
29	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	т	21,053	491,01			
10 337,23								
Объем=146,2*0,06*2,4								
Бордюрный камень								
30	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов; 2	100 м3	0,04				
Объем=(окр((0,35*0,3*99,2-(0,2*0,25+0,15*0,1)*99,2):1))/100								
1	ОТ				1 201,20			
3Т		чел.-ч	154	6,16				
48,05								
26,37								
1 267								
Итого по расценке								
1 201,20								
ФОТ								
48,05								
48,05								
42,76								
1 267								
1 128								
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом								
21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89	89					

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые
11.12.2020 Прил. п.1.2 ручным способом

Всего по позиции		100 м3	%	40	40	19,22	507
31	ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. Грунт: I Объем=4 / 100. 1 ОТ 3Т	0,04				110,03	700
	Итого по расценке: ФОТ			88,5	3,54	26,55	26,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 ручным способом		89			26,55	700
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.2 ручным способом		40			23,63	623
	Итого по расценке: ФОТ					10,62	280
32	ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=99,2 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ	0,992				60,80	
	Итого по расценке: ФОТ					4 318,76	15 447
	Приказ № 812/пр от ИР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		147			594,42	23 042
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		95			873,80	
	Итого по расценке: ФОТ					564,70	14 891
33	ФССЦ-05-2-03-03-0032 Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт				5 757,26	
	Итого по разделу 3 устройство покрытия тротуара тип 2: Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Олм) Материалы Строительные работы Строительные работы					6 261,50	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

		в том числе:				
1	оплата труда					767,87
1	эксплуатация машин и механизмов					3 476,03
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					195,86
	материалы					26 135,31
	накладные расходы					1 334,23
	сметная прибыль					845,13
1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					3 173,86
	Итого ФОТ (справочно)					963,73
	Итого накладные расходы (справочно)					1 334,23
	Итого сметная прибыль (справочно)					845,13
	Итого по разделу 3 Устройство покрытия тротуара тип 2					35 732,43
34	ФЕР27-06-026-01					
	Разлив вяжущих материалов	т		0,0286		
	Объем=71,6*0,4/1000					
2	ЭМ				39,10	1,12
3	в т.ч. ОТМ				7,15	0,20
	ЭТМ	чел.-ч	0,66	0,018876		26,37
	Итого по расценке				39,10	1,12
	ФОТ					0,20
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147	147		0,29
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)					
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	95	95		0,19
	11.12.2020 Прил. п.21					
	Всего по позиции					1,60
35	ФССЦ-01.2.03.07-0024	т		0,0295	1 923,08	56,73
36	ФЕРр68-10-1					
	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-1	т		0,0295	1 923,08	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0,0515		
	Объем=5,15 / 100					
1	ОТ				186,42	9,60
2	ЭМ				4 909,20	252,82
3	в т.ч. ОТМ				255,27	13,15
4	М				13,03	0,67
	ЭТ	чел.-ч	19,1	0,98365		
	ЭТМ	чел.-ч	19,34	0,99601		
	Итого по расценке				5 108,65	263,09
	ФОТ					22,75
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-					
	21.12.2020 Прил. п.102 (строительные)	%	102	102		23,21
						600
						612

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-
11.12.2020 Прил. п.102 строительные)

		%	54	54	12,29	324
Всего по позиции						
37	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Т	5,202	491,01	2 554,23	298,59
Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П						
38	ФЕР27-07-006-01	1000 м2	0,0716			
Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=71,6 / 1000						
	1 ОТ	цел.-ч	18,58	170,56	12,21	26,37
	2 ЭМ	цел.-ч	7,98	4 373,52	313,14	322
	3 в т.ч. ОТм			99,26	7,11	26,37
	4 М			2,24	0,16	187
	ЗТ		1,330328			
	ЗТм		0,571368			
Итого по расценке						
	ФОТ			4 546,32	325,51	
Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее						
	21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		19,32	309
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		21,83	575
	11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		14,88	392
Всего по позиции						
39	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Т	0,0465	1 923,08	89,42	362,22
Эмульсия битумно-каплевая ЭБК-1						
40	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Т	6,874	491,01	3 375,20	
Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П Объем=71,6*0,04*2,4						
бортовой камень						
41	ФЕР01-02-057-02	100 м3	0,026			
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 Объем=(окр(0,55*0,3*16);1) / 100						
	1 ОТ	цел.-ч	154	1 201,20	31,23	26,37
	ЗТ		4,004			824
Итого по расценке						
	ФОТ			1 201,20	31,23	
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом						
	21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		31,23	824
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом						
	11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		27,79	733
Всего по позиции						
					12,49	330
						71,51

Составлен(а) в текущем (банковом) уровне цен 4 кв. 2021 г.

42	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, газух котлованов и ям, группа грунтов: I Объем=(2,6-1,4) / 100	100 м3	0,012					
		I ОТ	чел.-ч	88,5	1,062	663,75	7,97	26,37	210
		Итого по расценке				663,75	7,97		
		ФОТ					7,97		210
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.2 ручным способом	%	89	89		7,09		187
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.2 ручным способом	%	40	40		3,19		84
		Всего по позиции				18,25			
43	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную уплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: I	100 м3	0,014					
		Объем=((0,35*0,2+0,15*0,1)*16) / 100				401,70	5,62	26,37	148
		I ОТ	чел.-ч	53,56	0,74984		5,62		
		Итого по расценке				401,70	5,62		148
		ФОТ					5,62		132
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.2 ручным способом	%	89	89		5,00		59
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.2 ручным способом	%	40	40		2,25		
		Всего по позиции				12,87			
44	ФССЦп-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	I т. груза	2,45		6,69			
		Объем=1,4*1,75							
45	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,16					
		Объем=16 / 100				590,51	94,48	26,37	2.491
		I ОТ				73,02	11,68		
		2 ЭМ				8,70	1,39	26,37	37
		3 в т.ч. ОТМ				3.690,05	590,41		
		4 М							
		ЭГ	чел.-ч	69,8	11,168				
		ЭТМ	чел.-ч	0,65	0,104				
		Итого по расценке				4.353,58	696,57		2.528
		ФОТ					95,87		

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

48	ФЕР01-01-013-13	Всего по позиции				0,0492		32,73	
		Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунта 1	1000 м ³						107
		Объем=(124,7*0,34+(0,2*0,25+0,15*0,1)*104,8) / 1000						4,07	26,37
		1 ОТ					82,68		
		2 ЭМ					2 918,84	143,61	
		3 в т.ч. ОТМ					415,80	20,46	26,37
		4 М					3,25	0,16	
		ЗТ	чел.-ч	10,6		0,52152			
		ЗТм	чел.-ч	30,8		1,51536			
		Итого по расценке					3 004,77	147,84	
		ФОТ						24,53	647
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92		22,57	595
		21.12.2020 Прил. п.1.1							
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46		11,28	298
		11.12.2020 Прил. п.1.1							
49	ФССЦг-03-21-01-005	Всего по позиции						181,69	
		Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км	1 т груза			86,1	6,69	576,01	
		Объем=49,2*1,75							
50	ФЕР27-04-001-01	Всего по позиции							
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 200 мм	100 м ³			0,2494			759
		Объем=(124,7*0,2) / 100							
		1 ОТ					115,49	28,80	26,37
		2 ЭМ					3 262,79	813,74	
		3 в т.ч. ОТМ					171,22	42,70	26,37
		4 М					12,20	3,04	
		ЗТ	чел.-ч	14,4		3,59136			
		ЗТм	чел.-ч	13,88		3,461672			
		Итого по расценке					3 390,48	845,58	
		ФОТ						71,50	1 885
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147		147		105,11	2 771
		21.12.2020 Прил. п.2.1 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	95		95		67,93	1 791
		11.12.2020 Прил. п.2.1							
		Всего по позиции						1 018,62	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		4 кв. 2021 г.				
51	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для дорожных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3	27,434	45,92	1 259,77
52	ФЕР27-04-006-01	Объем=124,7*0,2*1,1 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см2); односторонних ВСЕГО 10 СМ Объем=124,7 / 1000	1000 м2	0,1247		
		1 ОТ	чел.-ч	33	4,1151	269,61
		2 ЭМ	чел.-ч	37,37	4,660039	7 442,38
		3 в т.ч. ОТМ				429,14
		4 М				22 322,55
		ЗТ				33,62
		ЗТм				928,06
		Итого по расценке				33,62
		ФОТ				26,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		887
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		1 411
53	ФЕР27-04-006-04	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2	-0,1247		
		Объем=124,7 / 1000				
		ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАГ=5 к расх.; ГЗ=5; ГЗМ=5)				
		2 ЭМ				468,89
		3 в т.ч. ОТМ				27,84
		4 М				1 297,80
		ЗТм				292,35
		Итого по расценке				-17,36
		ФОТ				-809,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		-458
		Итого по позиции				3 956,15
		Итого по расценке				3 745,30
		ФОТ				87,13
		Итого				128,08
		Итого по расценке				82,77
		ФОТ				2 183
		Итого				2 298
		Итого по расценке				3 378
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				
		Итого по расценке				
		ФОТ				
		Итого				

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.
 Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги
 11.12.2020 Прил. п.21

		%	95	95	-16,49	-435
Всего по позиции						
54	ФССЦп-03-21-01-075 Перевозка грузов автомобилями-самостояли грузоподъемностью 10 т работавших вне карьеры на расстоянии 1 классе груза до 75 км (общее расстояние перевозки 105 км) Объем=(1,8705+23,5683-7,8561)*1,6	1 т груза	28,13	37,00	-1 143,54	1 040,81
55	ФЕР27-07-006-01 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком первого типа, толщина слоя 4 см Объем=124,7 / 1000	1000 м2	0,1247			
	1 ОТ			170,56	21,27	26,37
	2 ЭМ			4 373,52	545,38	
	3 в.т.ч. ОТМ			99,26	12,38	26,37
	4 М			2,24	0,28	
	ЗТ	цел.-ч	18,58	2,316926		561
	ЗТм	цел.-ч	7,98	0,995106		326
	Итого по расценке			4 546,32	566,93	
	ФОТ				33,65	887
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113	38,02	1 002
	21.12.2020 Прил. п.21.1					
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77	25,91	683
	11.12.2020 Прил. п.21.1					
Всего по позиции						
56	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-каштанная ЭБК-1	т	0,0811	1 923,08	630,86
57	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П Объем=124,7*0,04*2,4	т	11,971	491,01	155,96
бордюрный камень						
58	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунтами групп: 2 Объем=(окр(0,35*0,3*10+8-(0,2*0,25+0,15*0,1)*10+8):1) / 100	100 м3	0,042		
	1 ОТ			1 201,20	50,45	26,37
	ЗТ	цел.-ч	154	6,468		1 330
	Итого по расценке			1 201,20	50,45	1 330
	ФОТ				50,45	1 184
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	44,90	
	21.12.2020 Прил. п.1.2					

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.
в том числе:

1	оплата труда						784,94
1	эксплуатация машин и механизмов						2 241,45
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)						125,33
	материалы						19 753,68
	изкладные расходы						1 265,25
	сметная прибыль						801,38
1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ						1 616,82
	Итого ФОТ (справочно)						910,27
	Итого накладные расходы (справочно)						1 265,25
	Итого сметная прибыль (справочно)						801,38
	Итого по разделу 5 устройство покрытия тротуара тип 4						26 463,52
62	ФЕР01-02-058-02	Копание ам. вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов, глубиной до 0,7 м, грунта трунтов 2	100 м3	0,017			
		Объем=(окр(0,25*0,25*0,5*54;1)) / 100					
	1 ОТ		чел.-ч	280		2 184,00	37,13
	ЗТ			4,76		26,37	979
	Итого по расценке					2 184,00	37,13
	ФОТ						37,13
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.2 ручным способом		%	89		33,05	871
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.2 ручным способом		%	40		14,85	392
	Всего по позиции					85,03	
63	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,017			
		Объем=1,7 / 100					
	1 ОТ					1 053,00	17,90
	2 ЭМ					566,06	26,62
	3 в т.ч. ОТМ					244,39	4,15
	4 М					909,27	15,46
	ЗТ		чел.-ч	135		2,295	
	ЗТМ		чел.-ч	18,12		0,30804	
	Итого по расценке					3 528,33	59,98
	ФОТ						22,05
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные 21.12.2020 Прил. п.6 монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		22,49	593
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные 11.12.2020 Прил. п.6 монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		12,79	337
	Всего по позиции					95,26	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		4 кв. 2021 г.	
64	ФССЦ-04.1.02.05-0038 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	901,68
65	ФЕР06-03-004-09 Установка закладных деталей весом: до 4 кг Объем=54*0,31/1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке: ФОТ	т	520,00
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные 21.12.2020 Прил. п.6 монолитные конструкции и работы в строительстве	%	1,734
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные 11.12.2020 Прил. п.6 монолитные конструкции и работы в строительстве	%	0,01674
	Всего по позиции		78,75
66	ФССЦ-08.4.01.02-0001 Детали закладные, вес до 1 кг	т	11 684,00
67	ФЕР09-06-001-03 применительно Монтаж: МЛФ и других конструкций, закрепляемых на фундаментах Объем=(12*25,99+6*16)/1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке: ФОТ	т	195,59
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции	%	0,01674
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические 11.12.2020 Прил. п.9 конструкции	%	0,40788
	Всего по позиции		810,35
68	ФССЦ-15.2.03.04-0082 Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) БУЛБВАР 1,8х0,69х0,82 м	шт	2 155,06
69	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм	шт	524,20
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции	%	93
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические 11.12.2020 Прил. п.9 конструкции	%	62
	Всего по позиции		904,55
	Итого по расценке		389,12
	ФОТ		332,54
	Итого по расценке		309,26
	ФОТ		206,17
	Итого по расценке		904,55
	ФОТ		8769
	Итого по расценке		8153
	ФОТ		5437
	Итого по расценке		330,53
	ФОТ		30,47
	Итого по расценке		2,01
	ФОТ		26,37
	Итого по расценке		28,12
	ФОТ		30,06
	Итого по расценке		0,48
	ФОТ		0,07
	Итого по расценке		26,37
	ФОТ		793
	Итого по расценке		2
	ФОТ		198
	Итого по расценке		0,33
	ФОТ		0,0055242
	Итого по расценке		1 824,50
	ФОТ		30,54
	Итого по расценке		30,13
	ФОТ		30,73
	Итого по расценке		17,48
	ФОТ		461

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021 г.

Итого по разделу 6 Малые формы:

Итого прямые затраты (справочно)
в том числе:

Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (Отм);
материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 6 Малые формы

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Захоронение отходов IV-V классов опасности, не относящихся к ТКО (АО ППО "Старково") 1200/1,2=1000

Итого с учетом доп. работ и затрат

НДС 20%

ВСЕГО по смете

	30 619,96		1 116 413
Итого прямые затраты (справочно)			
в том числе:			
Оплата труда рабочих	415,62		119 877
Эксплуатация машин	57,57		159 783
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	6,23		19 399
Материалы	30 146,77		836 753
Строительные работы	31 266,78		1 383 950
в том числе:			
оплата труда	415,62		119 877
эксплуатация машин и механизмов	57,57		111 447
в том числе оплата труда машинистов (Отм);	6,23		19 399
материалы	30 146,77		836 753
накладные расходы	395,53		1 167 556
сметная прибыль	251,29		99 981
Итого ФОТ (справочно)	421,85		48 336
Итого накладные расходы (справочно)	395,53		139 276
Итого сметная прибыль (справочно)	251,29		167 556
Итого по разделу 6 Малые формы	31 266,78		99 981
Итого по смете:			33 006,00
Итого прямые затраты (справочно)	139 802,21		182 953,60
в том числе:			36 590,72
Оплата труда рабочих	4 545,94		219 544,32
Эксплуатация машин	17 070,84		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	735,63		
Материалы	118 185,43		
Строительные работы	149 947,60		
в том числе:	144 783,54		
оплата труда	4 545,94		
эксплуатация машин и механизмов	11 906,78	9,36	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	735,63		
материалы	118 185,43	7,08	
накладные расходы	6 354,03		
сметная прибыль	3 791,36		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	5 164,06	9,36	
Итого ФОТ (справочно)	5 281,57		
Итого накладные расходы (справочно)	6 354,03		
Итого сметная прибыль (справочно)	3 791,36		
Захоронение отходов IV-V классов опасности, не относящихся к ТКО (АО ППО "Старково") 1200/1,2=1000	33 006,00		
Итого с учетом доп. работ и затрат	182 953,60		
НДС 20%	36 590,72		
ВСЕГО по смете	219 544,32		

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен. 4 кв. 2021 г.
